

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bauvorhaben: .....

Herstellung von  
..... m<sup>2</sup> **waagerechte Maulwurfsperre**

## **z. B. Mol EX - G**

### **PEHD-Sperrgitter**

mit 25 Jahren Funktionsgarantie

**Zugfestigkeit längs/quer : 6 / 2 kN/m**

**Maschen rautenförmig, ca. 1,1 cm x 1,1 cm**

**Flächengewicht 500 g/m<sup>2</sup>**

**oder gleichwertig**

**(es werden nur CE-zertifizierte Produkte akzeptiert)**

Auf dem glatten Untergrund ohne Wellen verlegen. An den Rändern bis Erdreichoberkante hochziehen. An Gebäudewänden ca. 20cm direkt anliegend nach unten geklappt einbauen.

Überlappungen sind mindestens 15 cm breit auszuführen. Die überlappenden Kanten sind, absolut wellenfrei aufeinander liegend, durch geeignete Mittel wie Drahtkrampen, Erdnägeln, Gewichte oder Kunststoff-Kabelbinder, im Abstand von 50cm zu fixieren. Falls erforderlich auch mit geringeren Abständen. Durchdringungen (Fahnenmasten, Lampensockel etc. ) werden direkt angearbeitet, ggf. durch nicht rostende Rohrschellen sichern.

Das Gitter darf nicht direkt befahren werden.

3 – 5 cm Mutterboden auf dem Gitter einbauen. Die Überschüttung hat vor Kopf und mit geeigneten Geräten/Fahrzeugen zu erfolgen. Sie dürfen das Gitter weder beschädigen noch in seiner Lage verschieben.

Abgerechnet wird die Draufsichtsfläche. Überlappungen und Fixiermittel werden nicht vergütet und müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden. Danach Rasen Typ ..... einsäen oder Rollrasen verlegen.

Liefernachweis: **Unger & Bultmann oHG**  
D-22926 Ahrensburg  
Telefon: 04102- 20 499-0 Fax 20 499-66  
ub@ungergeo.de

Einheitspreis ..... €/m<sup>2</sup>